

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont elewacji ul. Norwida 4b Kąty Wr.					
1		Dział 1: Roboty elewacyjne remontowe:			
1	KNR-W 4-01	Odbicie tynków wewn. z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia do 5 m2	m ²		
d.1	0701-01				
	analogia	(12.72+3.33+5.50+2.05+19.01)*1.50	m ²	63.915	
				RAZEM	63.915
2		Mycie pod ciśnieniem elewacji	m ²		
d.1	analiza indywidualna	12.72*11.21+7.10*4.20+2.40*2.40*0.5*2	m ²	178.171	
		-(12.72+3.33+5.50+2.05+19.01)*1.50	m ²	-63.915	
		8.25*3.33	m ²	27.473	
		26.56*16.50	m ²	438.240	
				RAZEM	579.969
3	KNR-W 4-01	Uzupełnienie obróbek blacharskich gzymsów i pasów elewacyjnych z blachy ocynkowanej o szer.do 25 cm	m ²		
d.1	0537-05				
	analogia	(12.72+3.33+5.50+2.05+19.00)*2*0.25	m ²	21.300	
				RAZEM	21.300
4	KNR 0-26	Impregnacja elewacji - gruntowanie podłoża materiałem na bazie krzemioorganicznej, Sylitol koncentrat 2:1 z wodą, tynków po oczyszczeniu	m ²		
d.1	analogia	12.72*11.21+7.10*4.20+2.40*2.40*0.5*2	m ²	178.171	
	0640-03	-(12.72+3.33+5.50+2.05+19.01)*1.50	m ²	-63.915	
		8.25*3.33	m ²	27.473	
		26.56*16.50	m ²	438.240	
				RAZEM	579.969
5	KNR 0-26	Obrzutka tynkarska CAPATECT Vorspritz, tynk komorowy CAPATECT Porengrundputz WTA następnie CAPATECT Sanierputz WTA, tynki wykonywane ręcznie; jednokrotne odsolenie ścian o pow. do 2 m2	m ²		
d.1	analogia	(12.72+3.33+5.50+2.05+19.01)*1.50	m ²	63.915	
	0637-01				
				RAZEM	63.915
6	KNR-W 2-02	Szpachlowanie gr. 3-4 mm na ścianach - transport ręczny	m ²		
d.1	0829-01	12.72*11.21+7.10*4.20+2.40*2.40*0.5*2	m ²	178.171	
	analogia	8.25*3.33	m ²	27.473	
		26.56*16.50	m ²	438.240	
				RAZEM	643.884
7	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami silikonowymi Amphisilian (Grundiefabre i Plus) powierzchni zewnętrznych - tynków gładkich	m ²		
d.1	1510-10	<jak wyżej> 643.884	m ²	643.884	
	analogia				
				RAZEM	643.884
8	KNR-W 4-01	Opalenie farby olejnej z powierzchni metalowych pełnych o pow. ponad 0.5 m2	m ²		
d.1	1211-08	5.00*3.00	m ²	15.000	
	analogia				
				RAZEM	15.000
9	KNR-W 4-01	Miniowanie powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie	m ²		
d.1	1212-03	5.00*3.00	m ²	15.000	
	analogia				
				RAZEM	15.000
10	KNR-W 4-01	Jednokrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych bez szpachlowania	m ²		
d.1	1212-01	5.00*3.00	m ²	15.000	
	analogia				
				RAZEM	15.000
11	KNR-W 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
d.1	0109-09	(12.72+3.33+5.50+2.05+19.01)*1.50*0.03	m ³	1.917	
				RAZEM	1.917
12	KNR-W 4-01	Jednokrotne malowanie farbą olejną krat	m ²		
d.1	1212-04	7.8	m ²	7.800	
				RAZEM	7.800
13	KNR-W 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km	m ³		
d.1	0109-10	Krotność =4 [(12.72+3.33+5.50+2.05+19.01)*1.50*0.03]*4 <krotnie>	m ³	7.670	
				RAZEM	7.670
14	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych oraz elementów stalowych wiaty	m ²		
d.1	1212-05				

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		<ELEMENTÓW METALOWYCH WIATY słupki i konstrukcję wiaty> 6	m ²	6.000	
				RAZEM	6.000
15	KNR-W 4-01 d.1 0528-06	Naprawa rynien bez zdejmowania przez sprawdzenie i polutowanie pęknięć <analogia dotyczy też oczyszczenia rynien oraz ustawienia spadków od strony ulicy> 26.56	m m	26.560	
				RAZEM	26.560
16	KNR-W 4-01 d.1 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie <drzwi stalowych>1.20*2.00<wsp>1.50 +1.00*2.00*1.25	m ² m ²	6.100	
				RAZEM	6.100
17	KNR-W 4-01 d.1 1101-03	Szklenie ram okiennych lub drzwiowych drewnianych zdejmowanych pojedynczych na kit podwójny szkłem płaskim ciągnionym bezbarwnym lub matowym o gr. 2-3 mm i pow. ponad 0.5 m2 0.40*1.00*6 <szt>	m ² m ²	2.400	
				RAZEM	2.400