

KOSZTORYS OFERTOWY - DROGOWE. OSIEDLE KWIATOWE - ETAP I

Lp.	Nr spec.	Podstawa	Opis	J.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7	8
1	45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę						
1 d.1	D.01.01.01		ROBOTY POMIAROWE	km	1		
1.1 d.1			Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0,76		
2	45100000-8 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne						
2 d.2	D.01.02.01		ROBOTY ZIEMNE	m3	1		
2.1 d.2			Roboty ziemne wykonywane sprzętem mechanicznym. Zdjęcie warstwy humusu. Wywóz humusu na odkład tymczasowy	m3	497,83		
2.2 d.2			Roboty ziemne wykonywane sprzętem mechanicznym. Wywóz gruntu poza teren budowy	m3	1493,48		
2.3 d.2			Załadunek nadmiaru humusu wraz z wywozem poza teren budowy	m3	280,83		
2.4 d.2			Koszt składowania	t	3193,75		
2.5 d.2			Zakup gruntu przydatnego do wbudowania w nasyp wraz z kosztami dowozu na teren budowy	m3	159,10		
2.6 d.2			Formowanie i zagęszczanie nasypów	m3	159,10		
3	45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu						
3 d.3	D.04.01.01		PROFILOWANIE KORYTA	m2	1		
3.1 d.3			Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	4075,00		

Lp.	Nr spec.	Podstawa	Opis	J.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7	8
4 d.3	D.04.04.02		NAWIERZCHNIA I PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMENEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE	m2	1		
4.1 d.3			Podbudowa z kruszywa łamanego 0/63 gr. 20 cm wraz zagęszczeniem. Pod konstrukcją nawierzchni z betonu asfaltowego.	m2	1910,00		
4.2 d.3			Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31.5 gr. 14 cm wraz zagęszczeniem. Pod konstrukcją nawierzchni jezdni.	m2	635,00		
4.3 d.3			Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31.5 gr. 10 cm wraz zagęszczeniem. Pod konstrukcją nawierzchni chodników i wjazdów.	m2	1530,00		
5 d.3	D.04.05.01		PODBUDOWA Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM	m2	1		
5.1 d.3			Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem 2.5 MPa gr. 25 cm (gotowa mieszanka).	m2	1780,00		
5.2 d.3			Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem 1.5 MPa gr. 15 cm (gotowa mieszanka)	m2	1530,00		
6 d.3	D.05.03.05		NAWIERZCHNIE Z BETONU ASFALTOWEGO	m2	1		
6.1 d.3			Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 0/20 gr. 9 cm wraz ze skropieniem międzywarstwowym	m2	1910,00		
6.2 d.3			Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 0/12.8 gr. 5 cm wraz ze skropieniem międzywarstwowym	m2	1910,00		
7 d.3	D.05.03.23		NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ	m2	1		
7.1 d.3			Nawierzchnia jezdni z kostki brukowej betonowej jasnoszarej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2	635,00		
7.2 d.3			Nawierzchnia chodników z kostki brukowej betonowej jasnoszarej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2	1145,00		
7.3 d.3			Nawierzchnia wjazdów z kostki brukowej betonowej jasnoszarej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2	385,00		
8 d.3	D.08.01.01		KRAWĘŻNIKI BETONOWE	m	1		
8.1 d.3			Ława betonowa	m3	32,55		
8.2 d.3			Krawężniki betonowe wtopiony o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej	m	930,00		

Lp.	Nr spec.	Podstawa	Opis	J.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość	
1	2	3	4	5	6	7	8	
9 d.3	D.08.03.01		OBRZEŻA BETONOWE	m	1			
9.1 d.3			Ława pod obrzeża betonowa zwykła	m3	11			
9.2 d.3			Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	550,00			
10 d.3	D.08.05.01		ŚCIEKI Z KOSTKI KAMIENNEJ I PREFABRYKATÓW BETONOWYCH	m	1			
10.1 d.3			Ława betonowa pod ścieki	m3	30,60			
10.2 d.3			Ścieki uliczne z kostki kamiennej rzędowej na podsypce cem.piaskowej - II rzędy	m	360,00			
10.3 d.3			Ścieki uliczne z kostki kamiennej rzędowej na podsypce cem.piaskowej - I rząd	m	300,00			
11 d.3	D.09.01.01		ZIELEŃCE	m2	1			
11.1 d.3			Przemieszczenie spycharkami ziemi urodzajnej z odkładu przeznaczonej do wykonania trawników	m3	217,00			
11.2 d.3			Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na terenie płaskim	m3	217,00			
11.3 d.3			Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II z nawożeniem	m2	1085,00			
Ogółem wartość kosztorysowa robót NETTO:								