

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		<pokój 9c> 4.61*2.27	m ²	10.46	
		<pokój 9d> 5.70*3.32	m ²	18.92	
		<korytarz> 4.67*1.44	m ²	6.72	
		B (suma częściowa)	m ²	63.90	
		POMIESZCZENIE GOPS + KSIEGOWOŚĆ BIURO SEKRETARZA GMINY/SALA NARAD SEKRETARIAT II <pokój nr 1> 2.10*2.82+3.86*2.32	m ²	14.88	
				RAZEM	137.82
8	KNKRB 2 d.1 0803-10	Gładź gipsowa jednowarstwowa na suficie z element.prefabrykowanych i betonów	m ²		
		POMIESZCZENIE GOPS + KSIEGOWOŚĆ <pokój 4, 5a, 5b, 5c>89.54	m ²	89.54	
		BIURO SEKRETARZA GMINY/SALA NARAD <pokój nr 1>19.23	m ²	19.23	
		USC/BIURO SEKRETARZA 3.49*4.37+2.42*1.57	m ²	19.05	
				RAZEM	127.82
9	KNKRB 2 d.1 0803-09	Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianie z element.prefabrykowanych i betonów	m ²		
		WYDZIAŁ FINANSOWY <pokój 15a> (3.67+3.97)*2*3.32-1.60+(2.30+3.97)*2*3.32-1.60*2.00-11.58	m ²	75.98	
		<pokój 15b> (4.46+2.83)*2*3.32-0.80*2.00-4.46*3.32*2	m ²	17.19	
		<pokój 15c> (4.46+3.64)*2*3.32-0.80*2.00	m ²	52.18	
		<korytarz> (4.30+1.51)*2*3.32-0.80*2.00*4-1.36*2.50-4.30*3.32	m ²	14.50	
		A (suma częściowa)	m ²	159.85	
		POMIESZCZENIA ZOJO <pokój 9a> (5.70+3.00)*2*3.32-5.70*3.32-0.93*2.00	m ²	36.98	
		<pokój 9b> (2.32+4.61)*2*3.32-4.61*3.32-0.80*2.00-0.93*2.00	m ²	27.25	
		<pokój 9c> (2.27+4.61)*2*3.32-0.80*2.00-0.93*2.00	m ²	42.22	
		<pokój 9d> (3.32+5.70)*2*3.32-5.70*3.32-0.93*2.00-0.95*2.00	m ²	37.21	
		<korytarz> (4.67+1.45)*2*3.32-4.67*3.32-0.80*2.00*2-1.30*2.50	m ²	18.68	
		B (suma częściowa)	m ²	162.34	
		POMIESZCZENIE GOPS + KSIEGOWOŚĆ <pokój 4> (5.60+5.45)*2*3.64-0.90*2.00	m ²	78.64	
		<pokój 5a> (3.10+5.60)*2*3.64-0.90*2.00	m ²	61.54	
		<pokój 5b> (2.40+5.60)*2*3.64-0.90*2.00*2-1.53*2.12	m ²	51.40	
		<pokój 5c> (5.04+5.60)*2*3.64-0.90*2.00	m ²	75.66	
		C (suma częściowa)	m ²	267.24	
		BIURO SEKRETARZA GMINY/SALA NARAD <pokój 1> (3.26+5.90)*2*3.70-0.94*2.00	m ²	65.90	
		USC/BIURO SEKRETARZA <pokój 8> (3.49+5.94)*2*3.59-0.90*2.00-1.53*2.12*2	m ²	59.42	
		SEKRETARIAT II 5.96*(2.82+0.50)*2*3.71-0.90*2.00*2-0.94*2.00*2-5.96*3.71	m ²	117.35	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
10	KNR 2-02 d.1 1505-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem	m ²	RAZEM	832.10
		I.SUFITÓW WYDZIAŁ FINANSOWY <pokój 15 a, 15b, 15c, korytarz> 59.04	m ²	59.04	
		POMIESZCZENIA ZOJO <pokój 9a, 9b, 9c, 9d, korytarz> 63.90	m ²	63.90	
		SEKRETARIAT II <pokój 1> 14.88	m ²	14.88	
		A (suma częściowa)	m ²	137.82	
		II ŚCIAN			
		WYDZIAŁ FINANSOWY <pokój 15a>11.58	m ²	11.58	
		<pokój 15b>4.46*3.32*2	m ²	29.61	
		<korytarz>4.30*3.32-0.80*2.00*2	m ²	11.08	
		B (suma częściowa)	m ²	52.27	
		POMIESZCZENIA ZOJO <pokój 9a>5.70*3.32-0.93*2.00	m ²	17.06	
		<pokój 9b>4.61*3.32	m ²	15.31	
		<pokój 9d>5.70*3.32-0.93*2.00	m ²	17.06	
		<korytarz>4.67*3.32-0.80*2.00*2	m ²	12.30	
		C (suma częściowa)	m ²	61.73	
		SEKRETARIAT II 5.96*3.71-0.94*2.00	m ²	20.23	
		D (suma częściowa)	m ²	20.23	
				RAZEM	272.05
11	KNR 2-02 d.1 1505-06	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie	m ²		
		272.05	m ²	272.05	
				RAZEM	272.05
12	KNR 2-02 d.1 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem	m ²		
		<sufit>127.82	m ²	127.82	
		<ściany>832.10	m ²	832.10	
				RAZEM	959.92
13	KNR 2-02 d.1 1505-04	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie	m ²		
		959.92	m ²	959.92	
				RAZEM	959.92
2		PODŁOGI			
14	TZKBNK V - d.2 242a	Rozbiórka podłogi drewnianej nie przeznaczonej do ponownego montażu; oczyszczenie elementów z posortowaniem	m ²		
		WYDZIAŁ FINANSOWY <pokój 15b> 4.46*2.83	m ²	12.62	
		<pokój 15c> 3.64*4.46	m ²	16.23	
		<korytarz> 4.30*1.51	m ²	6.49	
		A (suma częściowa)	m ²	35.34	
		POMIESZCZENIA ZOJO <pokój 9a> 5.70*3.00	m ²	17.10	
		<pokój 9b> 4.61*2.32	m ²	10.70	
		<pokój 9c> 4.61*2.27	m ²	10.46	
		<pokój 9d> 5.70*3.32	m ²	18.92	
		<korytarz>			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		USC/BIURO SEKRETARZA (3,49+4,37)*2+(2,42+1,57)*2-1,00*2-1,63*1			
				RAZEM	221.99
21	KNNR 7 d.2 0507-04	Progi i listwy osłaniające aluminiowe	m		
		WYDZIAŁ FINANSOWY 0.80*(2+1+1+2)	m	4.80	
		POMIESZCZENIA ZOJO 0.95*1+0.93*(1+1)+0.80*(1+1)	m	4.41	
		SEKRETARIAT II 0.94*1	m	0.94	
		POMIESZCZENIE GOPS+KSIĘGOWOŚĆ 0.90*(1+1+2+1)+1.53*2	m	7.56	
		BIURO SEKRETARZA GMINY/SALA NARAD 0.94*1	m	0.94	
		USC/BIURO SEKRETARZA 0.90*2+1.53	m	3.33	
		WYDZIAŁ FINANSOWY			
				RAZEM	21.98
3		STOLARKA DZWIOWA			
22	KNKRB 3 d.3 0702-04	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płycinowych wewnętrznych	m ²		
		WYDZIAŁ FINANSOWY 0.80*2.00*(2+1+1+2)	m ²	9.60	
		POMIESZCZENIA ZOJO 0.95*2.00*1+0.93*2.00*(1+1)+0.80*2.00*(1+1)	m ²	8.82	
		SEKRETARIAT II 0.94*2.00*1	m ²	1.88	
		POMIESZCZENIE GOPS+KSIĘGOWOŚĆ 0.90*2.00*(1+1+2+1)+1.53*2.12*2	m ²	15.49	
		BIURO SEKRETARZA GMINY/SALA NARAD 0.94*2.00*1	m ²	1.88	
		USC/BIURO SEKRETARZA 0.90*2.00*2+1.53*2.12	m ²	6.84	
				RAZEM	44.51
4		WYWIEZIEŃ GRUZU			
23	KNR 4-01 d.4 0108-17	Wywiezienie samochodami samowładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km	m ³		
		18.00	m ³	18.00	
				RAZEM	18.00
24	KNR 4-01 d.4 0108-20	Wywiezienie samochodami samowładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km Krotność = 14 18.00	m ³		
			m ³	18.00	
				RAZEM	18.00
25	d.4	Opłata za składowisko i utylizację gruzu	m ³		
		18	m ³	18.00	
				RAZEM	18.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR-W 4-02 0506-04	Demontaż rurociągu stalowego c.o. o połączeniach spawanych, śr. 10-32 mm	m		
		125.72	m	125.72	
				RAZEM	125.72
2	KNR 4-04 0707-01	Demontaż grzejników o powierzchni grzejnej do 2.5 m2	zesp.		
		<wydział finansowy:15a, 15b, 15c>5	zesp.	5.00	
		<pomieszczenia ZOJO:9a, 9b, 9c, 9d>4	zesp.	4.00	
		<pomieszczenia GOPS+ksiegowość-4, 5a, 5b, 5c>5	zesp.	5.00	
		<biuro sekretarza Gminy/sala narad:1>1	zesp.	1.00	
		<USC/biuro sekretarza:8>1	zesp.	1.00	
		<sekretariat II:1>1	zesp.	1.00	
				RAZEM	17.00
3	KNR BO-12 0358-01	Mechaniczne wykucie bruzd poziomych i pionowych w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej o szer. do 1/4 cegły	m ³		
		125.72*0.05*0.05	m ³	0.31	
				RAZEM	0.31
4	KNR-W 2-15 0405-05	Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 15-22 mm o połączeniach lutowanych w bruzdach budynku	m		
		<wydział FINANSOWY-15a, 15b, 15c>32.22	m	32.22	
		<pomieszczenia ZOJO-9a, 9b, 9c, 9d>27.13	m	27.13	
		<pomieszczenia GOPS+ksiegowość-4, 5a, 5b, 5c>38.11	m	38.11	
		<biuro sekretarza Gminy/sala narad-1>9.49	m	9.49	
		<USC/biuro sekretarza>9.75	m	9.75	
		<sekretariat II>9.02	m	9.02	
				RAZEM	125.72
5	KNR-W 2-15 0405-05	Rury miedziane przytęczone do grzejników C33, Dn15mm	m		
		0.35*2*15	m	10.50	
				RAZEM	10.50
6	KNR 0-34 0101-14	Izolacja rurociągów śr.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.25 mm (P)	m		
		125.72+10.50	m	136.22	
				RAZEM	136.22
7	KNR 19-01 0715-04	Uzupełnienie tynków zwykłych kat. III w zatokach na murach (ścianach)	m		
		125.72	m	125.72	
				RAZEM	125.72
8	KNR 0-31 0208-01	Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwójnej regulacji proste lub kąłowe z głowicami termostatycznymi śr. 15 mm	kpl.		
		15	kpl.	15.00	
				RAZEM	15.00
9	KNR 0-31 0205-12	Grzejniki stalowe panelowe C-33, V-33 wys. 900 i dług. 1200 mm montowane na ścianie	szt.		
		15	szt.	15.00	
				RAZEM	15.00
10	KNR 0-31 0208-05	Odpowietrzniki automatyczne śr. 15 mm	szt.		
		4	szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
11	KNR 0-31 0210-02	Zawory przelotowe lub zwrotne, gwintowane do c.o. śr. 15-20 mm	szt.		
		4	szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
12	KNR 2-15 0404-01	Próby ciśnieniowe szczelności instalacji wewnętrznej c.o. w budynkach .	urząd.		
		1	urząd.	1.00	
				RAZEM	1.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNNR 9 0301-01	Wymiana przewodów układanych pod tynkiem wtykowych lub płaskich 187.45	m m	187.45	187.45
				RAZEM	187.45
2	KNNR 9 0301-01	Wymiana przewodów układanych pod tynkiem wtykowych lub płaskich 289.30	m m	289.30	289.30
				RAZEM	289.30
3	KNNR 9 0401-01	Wymiana nieuszczelnionego podtynkowego wyłącznika, przełącznika jednobiegowego, przycisku 21	szt. szt.	21.00	21.00
				RAZEM	21.00
4	KNNR 9 0402-01	Wymiana gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych podtynkowych 53	szt. szt.	53.00	53.00
				RAZEM	53.00
5	KNNR 9 0403-01	Wymiana puszek i odgałęźników instalacyjnych podtynkowych, natynkowych o śr. do 60 mm 68	szt. szt.	68.00	68.00
				RAZEM	68.00
6	KNR-W 4-03 1003-06	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 1 ceg. - śr.rury do 25 mm 32	otw. otw.	32.00	32.00
				RAZEM	32.00
7	KNR 4-03 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 34	pomiar. pomiar.	34.00	34.00
				RAZEM	34.00
8	KNR-W 4-03 1205-05	Pierwszy pomiar skuteczności zerowania 1	pomiar. pomiar.	1.00	1.00
				RAZEM	1.00
9	KNR-W 4-03 1205-06	Następny pomiar skuteczności zerowania 52	pomiar. pomiar.	52.00	52.00
				RAZEM	52.00