

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
CPV 45232000-2 - Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli						
1			Budowa i rozbiórka kanalizacji telekomunikacyjnej TP S.A.			
1	Kalkulacja własna	T-01.01.01.	Budowa obiektów ochronnych z rur dwudzielnych fi 160 pod drogami i ulicami w gr.kat.IV, 1 warstw.w ciągu, 1 kabel/rura w warstwie, (nakłady: wykop ręczny, szer. do 0,6 m, głębok. do 1,0 m) 7.5+9.5+9.5+10+7.5+7.5+13+12.5+13+15	m		
				m	105.000	
					RAZEM	105.000
2	Kalkulacja własna	T-01.01.01.	Budowa obiektów ochronnych z rur dwudzielnych fi 110 pod drogami i ulicami w gr.kat.IV, 1 warstw.w ciągu, 1 kabel/rura w warstwie, (nakłady: wykop ręczny, szer. do 0,6 m, głębok. do 1,0 m) 6+6+6+6.5+18+6.5+6.5+7.5+7+7.5+1.5+9.5+9.5+11.5+7	m		
				m	116.500	
					RAZEM	116.500
2			Prace przy studniach kablowych TP S.A.			
3	KNR 2-31 d.2 1406-05	T-01.01.01.	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, studzienki telefoniczne 20	szt		
				szt	20.000	
					RAZEM	20.000