

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Oświetlenie uliczne
ADRES INWESTYCJI : Gądów dz. Nr 55
INWESTOR : GMINA KĄTY WROCŁAWSKIE
ADRES INWESTORA : Katy Wrocławskie, ul.Rynek-Ratusz

DATA OPRACOWANIA : grudzień 2009 r.

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
grudzień 2009 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 5-12 0101-01	Odtworzenie (wytyczenie) trasy linii w terenie nieprzejrystym 0.294	km km	0.294	0.294
				RAZEM	0.294
2	KNNR 5 1006-02	Montaż szafki oświetlenia ulicznego SOP-3 na słupie 1	kpl kpl	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
3	KNNR 5 1001-02	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych typ S -80Sw z wysięgnikiem 1,5m 11	szt. szt.	11.000	11.000
				RAZEM	11.000
4	KNR 5-10 1005-07	Montaż opraw typu WSL 800-100W 11	szt. szt.	11.000	11.000
				RAZEM	11.000
5	Utylizacja	Utylizacja opraw i źródeł światła 11	szt. szt.	11.000	11.000
				RAZEM	11.000
6	KNR 5-10 1004-01	Wciąganie przewodów DY 4 z udziałem podnośnika samochodowego w słup i wysięgnik 8.5*11*3	m-1 przew m-1 przew	280.500	280.500
				RAZEM	280.500
7	KNR 2-01 0701-02	Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębok.do 0.8 m i szer.dna do 0.4 w gruncie kat. III 294	m m	294.000	294.000
				RAZEM	294.000
8	KNR 2-01 0704-02	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębok.do 0.6 m i szer.dna do 0.4 m w gruncie kat. III 294	m m	294.000	294.000
				RAZEM	294.000
9	KNR 5-10 0301-01	Nasypanie warstwy piasku grub. 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m 294*2	m m	588.000	588.000
				RAZEM	588.000
10	KNR 5-10 0103-02	Ręczne układanie kabli YAKXS 4x35 w rowach kablowych 294	m m	294.000	294.000
				RAZEM	294.000
11	KNR 5-10 0114-02	Wprowadzenie kabli YAKXS 4x35 do słupów 44	m m	44.000	44.000
				RAZEM	44.000
12	KNR 5-10 0603-07	Zarobienie kabla YAKXS 4x35 22	szt. szt.	22.000	22.000
				RAZEM	22.000
13	KNR 5-08 0812-05	Podłączenie przewodów pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój żył do 50 mm2)- YAKXS 4x35 88	szt. szt.	88.000	88.000
				RAZEM	88.000
14	KNR 5-08 0613-04	Montaż uziomu rurowego lub ze stali profilowej wykonanego przez wbijanie młotem ręcznym - dł. uziemiacza do 3m - kat.gr.III 3	szt. szt.	3.000	3.000
				RAZEM	3.000
15	Obsługa geodezyjna	Obsługa geodezyjna 1	kpl kpl	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
16	KNR 4-03 1205-01	Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego 1	pomiar pomiar	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
17	KNR 4-03 1203-01	Badanie linii kablowej 1	odc. odc.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
1.	wysięgnik słupa 1,5m	szt	11.0000		11.0000	0.00		
2.	obsługa geodezyjna	kpl	1.0000		1.0000	0.00		
3.	kabel YAKXS 4x35	m	351.5200		351.5200	0.00		
4.	folia kalandrowana z PCW uplastycznionego grub.powyżej 0.4-0.6 mm gat.I/II	m ²	123.4800		123.4800	0.00		
5.	Piasek zwykły	m ³	32.9280		32.9280	0.00		
6.	fundament słupa typ F150/200	szt	11.0000		11.0000	0.00		
7.	paliki drewniane iglaste	m ³	0.0121		0.0121	0.00		
8.	szafki oświetlenia ulicznego SOP-3	kpl	1.0000		1.0000	0.00		
9.	utylicacja opraw	szt	11.0000		11.0000	0.00		
10.	utylicacja źródeł światła	szt	11.0000		11.0000	0.00		
11.	oprawa typu WSL 800-100W	kpl	11.0000		11.0000	0.00		
12.	Groty do uzemień prętowych fi 17,2 mm	szt	3.0000		3.0000	0.00		
13.	Głowice do uzemień prętowych fi 17,2 mm	szt	3.0000		3.0000	0.00		
14.	System uzemień prętowych fi 17,2 mm	m	9.0000		9.0000	0.00		
15.	tabliczka bezp. słupa	szt	11.0000		11.0000	0.00		
16.	Końcówka kablowa rurkowa 2KA-35mm ²	szt	88.0000		88.0000	0.00		
17.	opaski kablowe OKi	szt	32.9200		32.9200	0.00		
18.	przewód DY 4	m	291.7200		291.7200	0.00		
19.	słup uliczny S-80Sw	szt	11.0000		11.0000	0.00		
20.	słupki oznaczeniowe typu SO 115x20x5 cm	szt	4.4100		4.4100	0.00		
21.	materiały pomocnicze	zł					0.00	
RAZEM								

Słownie: zero i 00/100 zł