

## PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Oświetlenie uliczne  
ADRES INWESTYCJI : Gniechowice - łącznik ul.Kąteckiej i Szkolnej  
INWESTOR : GMINA KĄTY WROCŁAWSKIE  
ADRES INWESTORA : Katy Wrocławskie, ul.Rynek-Ratusz

DATA OPRACOWANIA : grudzień 2009 r.

---

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

**Słownie: zero i 00/100 zł**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
grudzień 2009 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 5-12 0101-01	Odtworzenie (wytyczenie) trasy linii w terenie nieprzejrystym 0.097	km km	0.097	
				RAZEM	0.097
2	KNNR 5 1001-02	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych typ S -80Sw z wysięgnikiem 1,5m 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
3	KNR 5-10 1005-07	Montaż na zamontowanym wysięgniku opraw typu JET2 z lampą SON-T Pia Plus 100W 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
4	Utylizacja	Utylizacja opraw i źródeł światła 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
5	KNR 5-10 1004-01	Wciąganie przewodów DY 4 z udziałem podnośnika samochodowego w słup i wysięgnik 8.5*4*3	m-1 przew m-1 przew	102.000	
				RAZEM	102.000
6	KNR 2-01 0701-02	Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębok.do 1.2 m i szer.dna do 0.4 w gruncie kat. III 97	m m	97.000	
				RAZEM	97.000
7	KNR 2-01 0704-02	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębok.do 1.0 m i szer.dna do 0.4 m w gruncie kat. III 97	m m	97.000	
				RAZEM	97.000
8	KNR 5-10 0301-01	Nasypanie warstwy piasku grub. 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m 97*2	m m	194.000	
				RAZEM	194.000
9	KNR 5-10 0303-01	Układanie rur SRS 75 w wykopie 97	m m	97.000	
				RAZEM	97.000
10	KSNR 5 1005-01	Montaż rur osłonowych stalowych fi 42/2,5 na słupie 2.5	m m	2.500	
				RAZEM	2.500
11	KNNR 5 0717-02	Układanie kabli YAKXS 4x35 bezpośrednio na słupach betonowych 6	m m	6.000	
				RAZEM	6.000
12	KNNR 5 1408-01	Montaż ochronników GZa 2,5 na słupie 3	kpl. kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
13	KNR 5-10 0114-02	Układanie kabli YAKXS 4x35 w rurach 99.5	m m	99.500	
				RAZEM	99.500
14	KNR 5-10 0114-02	Wprowadzenie kabli YAKXS 4x35 do słupów 16	m m	16.000	
				RAZEM	16.000
15	KNR 5-08 0608-07	Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka FeZn 25x4 97	m m	97.000	
				RAZEM	97.000
16	KNR 5-10 0114-02	Wprowadzenie bednarki FeZn 25x4 do słupów 16	m m	16.000	
				RAZEM	16.000
17	KNR 5-10 0603-07	Zarobienie kabla YAKXS 4x35 8	szt. szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
18	KNR 5-08 0812-05	Podłączenie przewodów pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój żył do 50 mm2)- YAKXS 4x35 32	szt. szt.	32.000	
				RAZEM	32.000
19	KNR 5-08 0812-06	Podłączenie przewodów pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój żył do 120 mm2)- bednarka FeZn 25x4 32	szt. szt.	32.000	
				RAZEM	32.000
20	Obsługa geodezyjna	Obsługa geodezyjna	kpl		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
21	KNR 4-03 1205-01	Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego 1	pomiar . pomiar .	1.000	
				RAZEM	1.000
22	KNR 4-03 1205-02	Następny pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego 3	pomiar . pomiar .	3.000	
				RAZEM	3.000
23	KNR 4-03 1203-01	Badanie linii kablowej 1	odc. odc.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	II inw.	II wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
1.	wysięgnik słupa 1,5m	szt	4.0000		4.0000	0.00		
2.	SON-T 100W	szt	4.0000		4.0000	0.00		
3.	taśma T20x25	m	6.0000		6.0000	0.00		
4.	obsługa geodezyjna	kpl	1.0000		1.0000	0.00		
5.	bednarka FeZn 25x4	m	117.5200		117.5200	0.00		
6.	kabel YAKXS 4x35	m	126.3600		126.3600	0.00		
7.	Piasek zwykły	m <sup>3</sup>	10.8640		10.8640	0.00		
8.	fundament słupa typ F150/200	szt	4.0000		4.0000	0.00		
9.	paliki drewniane iglaste	m <sup>3</sup>	0.0040		0.0040	0.00		
10.	rury SRS 75	m	100.8800		100.8800	0.00		
11.	śruby stalowe z nakrętkami i podkładkami	kg	0.2500		0.2500	0.00		
12.	ochronnik GZa/2,5	szt	3.0000		3.0000	0.00		
13.	utylicacja opraw	szt	4.0000		4.0000	0.00		
14.	utylicacja źródeł światła	szt	4.0000		4.0000	0.00		
15.	oprawa typu JET2 100W	kpl	4.0000		4.0000	0.00		
16.	Zacisk odgałęźny SP14(16-50)Al	szt	4.0000		4.0000	0.00		
17.	rury stalowe fi 42/2,5	m	2.5000		2.5000	0.00		
18.	ramka Rk1	szt	8.0000		8.0000	0.00		
19.	Klamerki do mocowania kabli	szt	12.0000		12.0000	0.00		
20.	tabliczka bezp. słupa	szt	4.0000		4.0000	0.00		
21.	Końcówka kablowa rurkowa 2KA-35mm2	szt	32.0000		32.0000	0.00		
22.	opaski kablowe OKi	szt	9.2400		9.2400	0.00		
23.	przewód DY 4	m	106.0800		106.0800	0.00		
24.	słup uliczny S-80Sw	szt	4.0000		4.0000	0.00		
25.	materiały pomocnicze	zł					0.00	
<b>RAZEM</b>								

Słownie: zero i 00/100 zł