

## PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Oświetlenie uliczne  
ADRES INWESTYCJI : Kąty Wrocławskie ul.Akacyjowa  
INWESTOR : GMINA KĄTY WROCŁAWSKIE  
ADRES INWESTORA : Kąty Wrocławskie, ul.Rynek-Ratusz

DATA OPRACOWANIA : grudzień 2009 r.

---

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

**Słownie: zero i 00/100 zł**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
grudzień 2009 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 5-12 0101-01	Odtworzenie (wytyczenie) trasy linii w terenie nieprzejrystym 0.173	km km	0.173	
				RAZEM	0.173
2	KNNR 5 1001-02	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych typ ORION P wys. 7m z wysięgnikiem ORION OC KCC 6	szt. szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
3	KNR 5-10 1005-07	Montaż na zamontowanym wysięgniku opraw typu JET2 z lampą SON-T Pia Plus 150W 6	szt. szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
4	Utylizacja	Utylizacja opraw i źródeł światła 6	szt. szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
5	KNR 5-10 1004-01	Wciąganie przewodów DY 4 z udziałem podnośnika samochodowego w słup i wysięgnik 8.5*6*3	m-1 przew m-1 przew	153.000	
				RAZEM	153.000
6	KNR 2-01 0701-02	Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębok.do 1.2 m i szer.dna do 0.4 w gruncie kat. III 20	m m	20.000	
				RAZEM	20.000
7	KNR 2-01 0701-02	Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębok.do 0.8 m i szer.dna do 0.4 w gruncie kat. III 153	m m	153.000	
				RAZEM	153.000
8	KNR 2-01 0704-02	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębok.do 1.0 m i szer.dna do 0.4 m w gruncie kat. III 20	m m	20.000	
				RAZEM	20.000
9	KNR 2-01 0704-02	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębok.do 0.6 m i szer.dna do 0.4 m w gruncie kat. III 153	m m	153.000	
				RAZEM	153.000
10	KNR 5-10 0301-01	Nasypanie warstwy piasku grub. 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m 153*2	m m	306.000	
				RAZEM	306.000
11	KNR 5-10 0303-02	Układanie rur SRS 110 w wykopie 20	m m	20.000	
				RAZEM	20.000
12	KNR 5-10 0303-02	Układanie rur DVR 110 w wykopie 28	m m	28.000	
				RAZEM	28.000
13	KNR 5-10 0114-02	Układanie kabli YAKXS 4x35 w rurach 48	m m	48.000	
				RAZEM	48.000
14	KNR 5-10 0103-02	Ręczne układanie kabli YAKXS 4x35 w rowach kablowych 125	m m	125.000	
				RAZEM	125.000
15	KNR 5-10 0114-02	Wprowadzenie kabli YAKXS 4x35 do słupów 24	m m	24.000	
				RAZEM	24.000
16	KNR 5-08 0608-07	Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka FeZn 25x4 173	m m	173.000	
				RAZEM	173.000
17	KNR 5-10 0114-02	Wprowadzenie bednarki FeZn 25x4 do słupów 24	m m	24.000	
				RAZEM	24.000
18	KNR 5-10 0603-07	Zarobienie kabla YAKXS 4x35 12	szt. szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
19	KNR 5-08 0812-05	Podłączenie przewodów pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój żył do 50 mm2)- YAKXS 4x35 48	szt. szt.	48.000	
				RAZEM	48.000
20	KNR 5-08 0812-06	Podłączenie przewodów pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój żył do 120 mm2)- bednarka FeZn 25x4	szt.		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		24	szt.	24.000	
				RAZEM	24.000
21	Obsługa geodezyjna	Obsługa geodezyjna	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
22	KNR 4-03 1205-01	Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego	pomiar		
		1	pomiar	1.000	
				RAZEM	1.000
23	KNR 4-03 1205-02	Następny pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego	pomiar		
		5	pomiar	5.000	
				RAZEM	5.000
24	KNR 4-03 1203-01	Badanie linii kablowej	odc.		
		1	odc.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
1.	SON-T 150W	szt	6.0000		6.0000	0.00		
2.	obsługa geodezyjna	kpl	1.0000		1.0000	0.00		
3.	bednarka FeZn 25x4	m	204.8800		204.8800	0.00		
4.	kabel YAKXS 4x35	m	204.8800		204.8800	0.00		
5.	folia kalandrowana z PCW uplastycznionego grub.powyżej 0.4-0.6 mm gat.I/II	m <sup>2</sup>	52.5000		52.5000	0.00		
6.	Piasek zwykły	m <sup>3</sup>	17.1360		17.1360	0.00		
7.	fundament słupa typ F100/43	szt	6.0000		6.0000	0.00		
8.	paliki drewniane iglaste	m <sup>3</sup>	0.0071		0.0071	0.00		
9.	rury SRS 110	m	20.8000		20.8000	0.00		
10.	rury DVR 110	m	29.1200		29.1200	0.00		
11.	utylicacja opraw	szt	6.0000		6.0000	0.00		
12.	utylicacja źródeł światła	szt	6.0000		6.0000	0.00		
13.	oprawa typu JET2 150W	kpl	6.0000		6.0000	0.00		
14.	tabliczka bezp. słupa	szt	6.0000		6.0000	0.00		
15.	Końcówka kablowa rurkowa 2KA-35mm <sup>2</sup>	szt	48.0000		48.0000	0.00		
16.	opaski kablowe OKi	szt	18.2600		18.2600	0.00		
17.	przewód DY 4	m	159.1200		159.1200	0.00		
18.	słup ORION P wys. 7m z wysięgnikiem ORION OC KCC	szt	6.0000		6.0000	0.00		
19.	słupki oznaczeniowe typu SO 115x20x5 cm	szt	1.8750		1.8750	0.00		
20.	materiały pomocnicze	zł					0.00	
<b>RAZEM</b>								

Słownie: zero i 00/100 zł