

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Oświetlenie uliczne
ADRES INWESTYCJI : Pietrzykowice, ul. Sportowa
INWESTOR : GMINA KĄTY WROCŁAWSKIE
ADRES INWESTORA : Kąty Wrocławskie, ul.Rynek-Ratusz

DATA OPRACOWANIA : grudzień 2009 r.

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
grudzień 2009 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 5-12 0101-01	Odtworzenie (wytyczenie) trasy linii w terenie nieprzejrystym 0.067	km km	0.067	
				RAZEM	0.067
2	KNNR 5 1001-02	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych typ S -80Sw z wysięgnikiem 1,5m 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
3	KNR 5-10 1005-07	Montaż opraw typu WSL 800-100W 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
4	Utylizacja	Utylizacja opraw i źródeł światła 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
5	KNR 5-10 1004-01	Wciąganie przewodów DY 4 z udziałem podnośnika samochodowego w słup i wysięgnik 8.5*3*3	m-1 przew m-1 przew	76.500	
				RAZEM	76.500
6	KSNR 5 1005-01	Montaż rur osłonowych stalowych fi 42/2,5 na słupie 2.5	m m	2.500	
				RAZEM	2.500
7	KNNR 5 1408-01	Montaż ochronników GZa 2,5 na słupie 3	kpl. kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
8	KNR 2-01 0701-02	Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębok.do 1.2 m i szer.dna do 0.4 w gruncie kat. III 8	m m	8.000	
				RAZEM	8.000
9	KNR 2-01 0701-02	Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębok.do 0.8 m i szer.dna do 0.4 w gruncie kat. III 59	m m	59.000	
				RAZEM	59.000
10	KNR 2-01 0704-02	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębok.do 1.0 m i szer.dna do 0.4 m w gruncie kat. III 8	m m	8.000	
				RAZEM	8.000
11	KNR 2-01 0704-02	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębok.do 0.6 m i szer.dna do 0.4 m w gruncie kat. III 59	m m	59.000	
				RAZEM	59.000
12	KNR 5-10 0301-01	Nasypanie warstwy piasku grub. 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m 59*2	m m	118.000	
				RAZEM	118.000
13	KNR 5-10 0303-02	Układanie rur SRS 110 w wykopie 8	m m	8.000	
				RAZEM	8.000
14	KNR 5-10 0114-02	Układanie kabli YAKXS 4x35 w rurach 10.5	m m	10.500	
				RAZEM	10.500
15	KNR 5-10 0103-02	Ręczne układanie kabli YAKXS 4x35 w rowach kablowych 59	m m	59.000	
				RAZEM	59.000
16	KNR 5-10 0114-02	Wprowadzenie kabli YAKXS 4x35 do słupów 8	m m	8.000	
				RAZEM	8.000
17	KNR 5-10 0603-07	Zarobienie kabla YAKXS 4x35 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
18	KNR 5-08 0812-05	Podłączenie przewodów pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój żył do 50 mm ²)- YAKXS 4x35 16	szt. szt.	16.000	
				RAZEM	16.000
19	KNR 5-08 0613-04	Montaż uziomu rurowego lub ze stali profilowej wykonanego przez wbijanie młotem ręcznym - dł. uziemiacza do 3m - kat.gr.III 3*2	szt. szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
20	Obsługa geodezyjna	Obsługa geodezyjna	kpl		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
21	KNR 4-03 1205-01	Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego 1	pomiar . pomiar .	1.000	
				RAZEM	1.000
22	KNR 4-03 1205-02	Następny pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego 1	pomiar . pomiar .	1.000	
				RAZEM	1.000
23	KNR 4-03 1203-01	Badanie linii kablowej 1	odc. . odc.	1.000	
				RAZEM	1.000
24	Zajęcie pasa drogowego	Oплата za zajęcie pasa drogowego 1	kpl . kpl	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
1.	wysięgnik słupa 1,5m	szt	2.0000		2.0000	0.00		
2.	obsługa geodezyjna	kpl	1.0000		1.0000	0.00		
3.	zajęcie pasa drogowego	kpl	1.0000		1.0000	0.00		
4.	kabel YAKXS 4x35	m	80.6000		80.6000	0.00		
5.	folia kalandrowana z PCW uplastycznionego grub.powyżej 0.4-0.6 mm gat.I/II	m ²	24.7800		24.7800	0.00		
6.	Piasek zwykły	m ³	6.6080		6.6080	0.00		
7.	fundament słupa typ F150/200	szt	2.0000		2.0000	0.00		
8.	paliki drewniane iglaste	m ³	0.0027		0.0027	0.00		
9.	rury SRS 110	m	8.3200		8.3200	0.00		
10.	śruby stalowe z nakrętkami i podkładkami	kg	0.2500		0.2500	0.00		
11.	ochronnik GZa/2,5	szt	3.0000		3.0000	0.00		
12.	utylicacja opraw	szt	3.0000		3.0000	0.00		
13.	utylicacja źródeł światła	szt	3.0000		3.0000	0.00		
14.	oprawa typu WSL 800-100W	kpl	3.0000		3.0000	0.00		
15.	Zacisk odgałęźny SP14(16-50)Al	szt	4.0000		4.0000	0.00		
16.	rury stalowe fi 42/2,5	m	2.5000		2.5000	0.00		
17.	ramka Rk1	szt	8.0000		8.0000	0.00		
18.	Groty do uziemień prętowych fi 17,2 mm	szt	6.0000		6.0000	0.00		
19.	Głowice do uziemień prętowych fi 17,2 mm	szt	6.0000		6.0000	0.00		
20.	System uziemień prętowych fi 17,2 mm	m	18.0000		18.0000	0.00		
21.	tabliczka bezp. słupa	szt	2.0000		2.0000	0.00		
22.	Końcówka kablowa rurkowa 2KA-35mm2	szt	16.0000		16.0000	0.00		
23.	opaski kablowe OKI	szt	7.3800		7.3800	0.00		
24.	przewód DY 4	m	79.5600		79.5600	0.00		
25.	słup uliczny S-80Sw	szt	2.0000		2.0000	0.00		
26.	słupki oznaczeniowe typu SO 115x20x5 cm	szt	0.8850		0.8850	0.00		
27.	materiały pomocnicze	zł					0.00	
RAZEM								

Słownie: zero i 00/100 zł