

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Oświetlenie uliczne
ADRES INWESTYCJI : Sadowice ul.Kwiatowa i Dworcowa
INWESTOR : GMINA KĄTY WROCŁAWSKIE
ADRES INWESTORA : Katy Wrocławskie, ul.Rynek-Ratusz

DATA OPRACOWANIA : grudzień 2009 r.

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
grudzień 2009 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 5-12 0101-01	Odtworzenie (wytyczenie) trasy linii w terenie nieprzejrystym 0.279	km km	0.279	
				RAZEM	0.279
2	KNNR 5 1001-02	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych typ S -80Sw z wysięgnikiem 1,5m 9	szt. szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
3	KNR 5-10 1005-07	Montaż na zamontowanym wysięgniku opraw typu JET2 z lampą SON-T Pia Plus 100W 9	szt. szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
4	Utylizacja	Utylizacja opraw i źródeł światła 9	szt. szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
5	KNR 5-10 1004-01	Wciąganie przewodów DY 4 z udziałem podnośnika samochodowego w słup i wysięgnik 8.5*9*3	m-1 przew m-1 przew	229.500	
				RAZEM	229.500
6	KNR 2-01 0701-02	Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębok.do 1.2 m i szer.dna do 0.4 w gruncie kat. III 18	m m	18.000	
				RAZEM	18.000
7	KNR 2-01 0701-02	Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębok.do 0.8 m i szer.dna do 0.4 w gruncie kat. III 260.5	m m	260.500	
				RAZEM	260.500
8	KNR 2-01 0704-02	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębok.do 1.0 m i szer.dna do 0.4 m w gruncie kat. III 18	m m	18.000	
				RAZEM	18.000
9	KNR 2-01 0704-02	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębok.do 0.6 m i szer.dna do 0.4 m w gruncie kat. III 260.5	m m	260.500	
				RAZEM	260.500
10	KNR 5-10 0301-01	Nasypanie warstwy piasku grub. 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m 260.5*2	m m	521.000	
				RAZEM	521.000
11	KNR 5-10 0303-01	Układanie rur SRS 75 w wykopie 18	m m	18.000	
				RAZEM	18.000
12	KSNR 5 1005-01	Montaż rur osłonowych stalowych fi 42/2,5 na słupie 2.5	m m	2.500	
				RAZEM	2.500
13	KNNR 5 0717-02	Układanie kabli YAKXS 4x35 bezpośrednio na słupach betonowych 7.5	m m	7.500	
				RAZEM	7.500
14	KNNR 5 1408-01	Montaż ochronników GZa 2,5 na słupie 3	kpl. kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
15	KNR 5-10 0114-02	Układanie kabli YAKXS 4x35 w rurach 18	m m	18.000	
				RAZEM	18.000
16	KNR 5-10 0103-02	Ręczne układanie kabli YAKXS 4x35 w rowach kablowych 260.5	m m	260.500	
				RAZEM	260.500
17	KNR 5-10 0114-02	Wprowadzenie kabli YAKXS 4x35 do słupów 36	m m	36.000	
				RAZEM	36.000
18	KNR 5-08 0608-07	Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka FeZn 25x4 278.5	m m	278.500	
				RAZEM	278.500
19	KNR 5-10 0114-02	Wprowadzenie bednarki FeZn 25x4 do słupów 36	m m	36.000	
				RAZEM	36.000
20	KNR 5-10 0603-07	Zarobienie kabla YAKXS 4x35	szt.		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		18	szt.	18.000	
				RAZEM	18.000
21	KNR 5-08 0812-05	Podłączenie przewodów pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój żył do 50 mm ²)- YAKXS 4x35 72	szt. szt.	72.000	
				RAZEM	72.000
22	KNR 5-08 0812-06	Podłączenie przewodów pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój żył do 120 mm ²)- bednarka FeZn 25x4 36	szt. szt.	36.000	
				RAZEM	36.000
23	Obsługa geodezyjna	Obsługa geodezyjna 1	kpl kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
24	KNR 4-03 1205-01	Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego 1	pomiar pomiar	1.000	
				RAZEM	1.000
25	KNR 4-03 1205-02	Następny pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego 8	pomiar pomiar	8.000	
				RAZEM	8.000
26	KNR 4-03 1203-01	Badanie linii kablowej 1	odc. odc.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
1.	wysięgnik słupa 1,5m	szt	9.0000		9.0000	0.00		
2.	SON-T 100W	szt	9.0000		9.0000	0.00		
3.	taśma T20x25	m	6.0000		6.0000	0.00		
4.	obsługa geodezyjna	kpl	1.0000		1.0000	0.00		
5.	bednarka FeZn 25x4	m	327.0800		327.0800	0.00		
6.	kabel YAKXS 4x35	m	334.8800		334.8800	0.00		
7.	folia kalandrowana z PCW uplastycznionego grub.powyżej 0.4-0.6 mm gat.I/II	m ²	109.4100		109.4100	0.00		
8.	Piasek zwykły	m ³	29.1760		29.1760	0.00		
9.	fundament słupa typ F150/200	szt	9.0000		9.0000	0.00		
10.	paliki drewniane iglaste	m ³	0.0114		0.0114	0.00		
11.	rury SRS 75	m	18.7200		18.7200	0.00		
12.	śruby stalowe z nakrętkami i podkładkami	kg	0.2500		0.2500	0.00		
13.	ochronnik GZa/2,5	szt	3.0000		3.0000	0.00		
14.	utylicacja opraw	szt	9.0000		9.0000	0.00		
15.	utylicacja źródeł światła	szt	9.0000		9.0000	0.00		
16.	oprawa typu JET2 100W	kpl	9.0000		9.0000	0.00		
17.	Zacisk odgałęźny SP14(16-50)Al	szt	4.0000		4.0000	0.00		
18.	rury stalowe fi 42/2,5	m	2.5000		2.5000	0.00		
19.	ramka Rk1	szt	8.0000		8.0000	0.00		
20.	Klamerki do mocowania kabli	szt	15.0000		15.0000	0.00		
21.	tabliczka bezp. słupa	szt	9.0000		9.0000	0.00		
22.	Końcówka kablowa rurkowa 2KA-35mm2	szt	72.0000		72.0000	0.00		
23.	opaski kablowe OKi	szt	30.3700		30.3700	0.00		
24.	przewód DY 4	m	238.6800		238.6800	0.00		
25.	słup uliczny S-80Sw	szt	9.0000		9.0000	0.00		
26.	słupki oznaczeniowe typu SO 115x20x5 cm	szt	3.9075		3.9075	0.00		
27.	materiały pomocnicze	zł					0.00	
RAZEM								

Słownie: zero i 00/100 zł