





ZESTAWIENIE SŁUPÓW						
L.p.	Rodzaj słupa	Długo słupa (m)	Ilo sztuk	Razem długo	Masa 1 m (kg/m)	Razem masa (kg)
1	HEB 160	2,95	36	106,20	42,60	4 524,12
2		3,15	2	6,30		268,38
OGÓŁEM kg						4 792,50

SŁUPEK I 100 L-1,75 m	59 szt.
TA MA BARIERY PROSTA 117 m	
ODCINEK KO COWY 4,0 m	4 szt.
NASADKA KO COWA	4 szt.

Ł CZNA DŁUGO BARIER  
BEZ NASADEK KO COWYCH 114 m  
ROZSTAW SŁUPKÓW - CO 2,00 m



UWAGA :  
WYKONA NA ODCINKU E-F-G-H 3 PRZERWY DYLATACYJNE

		<b>PROJEKTOWANIE-KONSULTING</b>	
<b>RAJMUND LIBERSKI</b>		65-246 Zielona Góra, ul. Podgórna 99a	
tel./fax (68) 3271483		tel./fax (68) 3271483	
NAZWA ZADANIA	BUDOWA DRÓG GMINNYCH NA ODCINKU OD 1 MAJA (DR. WOJ. NR 346) DO UL. POPIELUSZY (DR. WOJ. NR 347) W K. TACH WROCŁAWSKICH		STADIUM
INWESTOR	GMINA K. TY WROCŁAWSKIE		PB-W
TEMAT	EKRAN AKUSTYCZNY I BARIERA OCHRONNA		
NAZWA RYSUNKU	KONSTRUKCJE EKRANÓW AKUSTYCZNYCH		SKALA
PROJEKTANT	mgr in . Rajmund Liberski	NR UPŁ.: Nr 43/86	PODPIS 
SPRAWDZAJ CY	in . Alina Liberska	Nr 64/87	
OPRACOWAŁ	mgr in . Arkadiusz Denisiewicz		NUMER RYSUNKU
OPRACOWAŁ	in . Damian Dechnik		3
DATA OPRACOWANIA	STYCZE 2009		