

Kąty Wrocławskie, 15.10.2009

Znak sprawy **341/38/09**

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy zamówienia publicznego: „Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Pietrzykowicach Gm. Kąty Wrocławskie”

W związku z zapytaniem dotyczącym przedmiotu powyższego zamówienia oraz zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku *Prawo zamówień publicznych* – w imieniu Zamawiającego przesyłam odpowiedzi na złożone pytania.

Pytanie 1: Czy przewody wentylacyjne z pozycji 78, 79 przedmiaru mają być ocieplone wełną mineralną gr. 5 cm zgodnie ze „szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia”? Jeśli tak to czy należy uwzględnić ich ocieplenie w poz.82 w ilości 62,400 m²? **W kosztorysie jest tylko 6,28 ocieplenia kanałów. W jaki sposób Oferent ma uwzględnić zwiększoną ilość kanałów? Czy należy zwiększyć przedmiar w poz. 82 o 62,400 m²**

Odpowiedź 1: Wielkość 62,4 m² dotyczy przewodów nawiewnych. Na tych przewodach nie wykonywać otuliny. Otulinę grubości 5 cm wykonać na przewodach wywiewnych. prowadzonych nad stropem. Pozycję przedmiaru 6,28 m² należy zwiększyć do 23,8 m².

Otrzymują:

- wszyscy wykonawcy,
- a/a.